

1. Bouwkundig

1.3.00	Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur	Standaard
1.3.02	Verplaatsen binnendeur, excl. elektra verplaatsing Een binnendeur en kozijn in een ruimte wordt verplaatst. Deze optie is exclusief het verplaatsen van een lichtpuntschakelaar. Deze kan verplaatst worden met optie 2.0.01.	€ 65,00
1.3.03	Verplaatsen binnendeur, incl. elektra verplaatsing Een binnendeur en kozijn in een ruimte worden verplaatst. De elektra schakelaar voor het plafondlichtpunt wordt ook verplaatst.	€ 140,00
1.3.07	Aanpassen draairichting binnendeur incl. elektra De draairichting van een binnendeur in een ruimte wordt naar keuze aangepast. Deze optie is inclusief het verplaatsen van een elektra schakelaar. N.B. De deur van het toilet en de badkamer moet naar buiten draaien.	€ 140,00
1.3.10	Vervallen binnendeur + kozijn (Comfort) Het standaard kozijn en de bijhorende binnendeur komen te vervallen. De kopse zijden van de gipsblokken wand worden niet afgewerkt. De sparing is circa 2360 mm hoog en de indicatieve breedte is aangegeven op de woningplattegrond. Voor de woningen met afbouw niveau comfort zijn de volgende retour bedragen van toepassing - woonkamer deur/kozijn -/-225 euro - overige deur/kozijn -/- 150 euro <i>Bij het akkoord geven op deze optie geef je opdracht om de binnendeur(en) en kozijn(en) te laten vervallen, waardoor de woning niet meer voldoet aan het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de vervallen binnendeur(en) en kozijn(en) volgens het niveau van het Bouwbesluit wordt aan de koper overgedragen. Op de vervallen binnendeur(en) en kozijn(en) of gebreken die ontstaan door het niet aanbrengen hiervan is ook geen SWK garantie van toepassing, denk hierbij aan het niet bereiken van de ruimtetemperatuur in de in het bouwbesluit beschreven klimatologische omstandigheid.</i> <i>Na de oplevering van de woning, maar vóór bewoning, dien je zelf zorg te dragen voor plaatsing van de binnendeur(en) en kozijn(en) conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen. Na het aanbrengen van de binnendeur(en) en kozijn(en) dien je de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.</i> <i>Let op! De ventilatie is berekend op een woning met deuren waarbij overstrom tussen de ruimtes onder de deur plaatsvindt. Een juiste deurspleet is dus bepalend voor een goede werking van de ventilatie. Houdt u hiermee rekening omdat wij eventuele klachten op het niet goed functioneren van het ventilatiesysteem (t.g.v. een ontbrekende of te kleine ventilatiespleet) zullen moeten afwijzen.</i>	N.t.b.

1.3.11	Vervallen binnendeur + kozijn (Luxe en Excellent)	N.t.b.
<p>Het standaard kozijn en de bijhorende binnendeur komen te vervallen. De kopsen zijden van de gipsblokken wand worden niet afgewerkt. De sparing is circa 2360 mm hoog en de indicatieve breedte is aangegeven op de woningplattegrond.</p> <p>Voor de woningen met afbouw niveau Luxe en excellent zijn de volgende retour bedragen van toepassing</p> <ul style="list-style-type: none"> - woonkamer deur/kozijn -/-350 euro - overige deur/kozijn -/- 250 euro <p><i>Bij het akkoord geven op deze optie geef je opdracht om de binnendeur(en) en kozijn(en) te laten vervallen, waardoor de woning niet meer voldoet aan het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de vervallen binnendeur(en) en kozijn(en) volgens het niveau van het Bouwbesluit wordt aan de koper overgedragen. Op de vervallen binnendeur(en) en kozijn(en) of gebreken die ontstaan door het niet aanbrengen hiervan is ook geen SWK garantie van toepassing, denk hierbij aan het niet bereiken van de ruimtetemperatuur in de in het bouwbesluit beschreven klimatologische omstandigheid.</i></p> <p><i>Na de oplevering van de woning, maar vóór bewoning, dien je zelf zorg te dragen voor plaatsing van de binnendeur(en) en kozijn(en) conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen. Na het aanbrengen van de binnendeur(en) en kozijn(en) dien je de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.</i></p> <p><i>Let op! De ventilatie is berekend op een woning met deuren waarbij overstrom tussen de ruimtes onder de deur plaatsvindt. Een juiste deurspleet is dus bepalend voor een goede werking van de ventilatie. Houdt u hiermee rekening omdat wij eventuele klachten op het niet goed functioneren van het ventilatiesysteem (t.g.v. een ontbrekende of te kleine ventilatiespleet) zullen moeten afwijzen.</i></p>		
1.3.60	Spuitwerk vervallen gehele woning	N.t.b.
<p>Het plafond spuitwerk komt te vervallen in de aangegeven ruimtes. De plafonds blijven onafgewerkt. Oneffenheden worden door de stucadoor van de koper zelf weggewerkt. Het spuitwerk kan per verdieping komen te vervallen.</p> <p>Retour prijs per/m² is 2,5 euro.</p>		
1.4.01	Vuren dichte trap i.p.v. open trap	€ 325,00
<p>De open trap wordt uitgevoerd als een dichte trap door het aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond.</p>		
1.7.00-BNR	Zonwering	N.t.b.
<p>Er wordt zonwering aangebracht conform de offerte d.d. ntb</p>		

2. Elektra

2.0.01	Verplaatsen aansluitpunt Een aansluitpunt wordt van de standaard positie naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit geldt voor lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars, cai- en telefoonaansluiting en loze leidingen.	€ 75,00
2.03.01	Aansluitpunt t.b.v later aan te brengen buitenzonwering. Aan de buitengevel wordt tpv het kozijn een loze leiding gemaakt. Deze loopt van kozijn naar een centraal doos. Later is deze leiding te bedraden zodat er met continue spanning een zonwering met afstandsbediening geplaatst kan worden.	€ 160,00
2.1.00	Extra dubbele wandcontactdoos (duo- horizontaal) Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte.	€ 225,00
2.1.01	Extra enkele wandcontactdoos Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte.	€ 155,00
2.1.03	Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele Een enkele wandcontactdoos wordt uitgevoerd als dubbele wandcontactdoos. Dit geldt alleen voor wandcontactdozen voor normaal huishoudelijk gebruik (maximaal vermogen van 1,2 kW).	€ 55,00
2.1.05	Wandcontactdoos op aparte groep Er wordt een wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast (maximaal 3600 W) op hoogte 300mm, tenzij anders aangegeven op tekening. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een wasdroger (het is te adviseren ter plaatse van de wasdroger de wandcontactdoos aan te brengen op hoogte 1050mm).	€ 350,00
2.1.08	Extra enkele wandcontactdoos met LED oriëntatieverlichting Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. De wandcontactdoos wordt voorzien van ingebouwde LED-oriëntatieverlichting*. *Verbruik oriëntatieverlichting is circa 2kW per jaar, wat ongeveer uitkomt op €0,50 per jaar.	€ 245,00
2.1.09	LED oriëntatieverlichting op bestaande enkelvoudige wandcontactdoos Een bestaande enkele wandcontactdoos wordt voorzien van ingebouwde LED-oriëntatieverlichting*. Prijs per stuk. *Verbruik oriëntatieverlichting is circa 2kW per jaar, wat ongeveer uitkomt op €0,50 per jaar.	€ 90,00
2.1.11	Extra enkele vloercontactdoos Een enkele vloercontactdoos met randaarde wordt in de dekvloer geplaatst. De bovenkant van de doos is circa 21mm boven de afgewerkte vloer.	€ 295,00
2.1.21	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld/balkon. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.	€ 225,00
2.1.22	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.	€ 255,00

2.1.23	Geschakelde enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op buitengevel Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De wandcontactdoos wordt geschakeld met een schakelaar in de woning. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw op de gevel uitgevoerd.	€ 330,00
2.2.01	Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar Een extra plafondlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht.	€ 275,00
2.2.02	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Een extra plafondlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht.	€ 130,00
2.2.03	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Een extra wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.	€ 275,00
2.2.04	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Een extra wandlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een bestaande schakelaar, op een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.	€ 130,00
2.2.10	Extra bewegingsmelder in plafond Een bewegingsmelder wordt aangebracht in het plafond. Hiermee komt de schakelaar te vervallen.	€ 225,00
2.2.11	Dubbele schakelaar vervangen door 2 enkele Een dubbele lichtschakelaar wordt vervangen door twee enkele lichtschakelaars. Hierdoor is het mogelijk één of beide schakelaars te vervangen door een dimmer.	€ 70,00
2.2.12	Schakelaar vervangen door dimmer Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een universele dimmer. Hiermee kan zowel gewone, LED als halogeenverlichting worden gedimd. Het maximale vermogen van de verlichting is 600 Watt. In het geval van een dubbele schakelaar is deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie 2.2.11.	€ 210,00
2.2.13	Wisselschakelaar op bestaande schakelaar Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een wisselschakelaar. Er wordt een tweede schakelaar geplaatst. Het lichtpunt kan hiermee vanaf twee plaatsen worden bediend (zogenoeten hotelschakelaar).	€ 150,00
2.2.14	Kruisschakelaar op bestaande wisselschakelaar Er wordt een derde schakelaar geplaatst. Het lichtpunt kan hiermee vanaf drie plaatsen bediend worden.	€ 165,00
2.2.18	Extra bewegingsmelder inbouw ipv schakelaar Een bewegingsmelder in plaats van een enkele schakelaar wordt aangebracht voor het schakelen van het lichtpunt.	€ 250,00
2.2.20	Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar Een extra buitenlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.	€ 280,00
2.2.21	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar Een extra buitenlichtpunt wordt op de buitengevel naar keuze aangebracht op een bestaande schakelaar, op een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.	€ 130,00

2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast <p>Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht.</p> <p>N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.</p>	€ 160,00
2.3.11	Extra CAI-aansluiting <p>Een extra bedrade CAI-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De CAI-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de CAI-aansluiting is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer.</p>	€ 310,00
2.3.13	Extra enkelvoudige DATA-aansluiting <p>Een enkelvoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP bedrading categorie 6), maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de DATA-aansluiting is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer.</p>	€ 325,00
2.3.14	Extra tweevoudig DATA-aansluiting <p>Een tweevoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP categorie 5), maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de DATA-aansluiting is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer.</p>	€ 440,00
2.3.15	Extra tweevoudige USB-aansluiting <p>Een tweevoudige USB-aansluiting met ingebouwde lader wordt in een ruimte naar keuze aangebracht.</p>	€ 205,00
2.3.22	Bedraden van loze leiding met CAI-kabel <p>Een loze leiding wordt met een CAI-kabel bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De CAI-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een versterker kunt laten aanbrengen. Wanneer er geen aanwezige loze leidingen zijn is deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.3.00.</p>	€ 150,00
2.3.24	Bedraden loze leiding met enkelvoudige DATA-kabel <p>Een loze leiding wordt met een DATA-kabel (UTP Categorie 6) bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd als enkelvoudige aansluiting. De DATA-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast.</p> <p>Wanneer er geen aanwezige loze leidingen zijn is deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.3.00.</p>	€ 165,00
2.3.91	CAI-versterker in de meterkast <p>In de meterkast wordt een CAI-versterker (4-voudig) geplaatst. Wanneer in de woning meer dan drie CAI-aansluitingen worden bedraad, bestaat de mogelijkheid dat het signaal dat naar uw toestel gaat niet sterk genoeg is. Om ervoor te zorgen dat het CAI-signaal bij alle aansluitpunten sterk genoeg is, wordt een CAI-versterker in de meterkast geplaatst. Op deze versterker kunnen zes kabels aangesloten worden. Om de versterker aan te kunnen sluiten, wordt in de meterkast een wandcontactdoos aangebracht.</p> <p>Deze optie is alleen noodzakelijk in combinatie met optie 2.3.11 of 2.3.22.</p>	€ 320,00
2.4.02	Extra aardlekschakelaar vanaf 9e groep <p>In de meterkast wordt voor iedere 4 groepen een aardlekschakelaar aangebracht. De eerste 2 aardlekschakelaars, voor maximaal 8 groepen, zijn standaard. Bij het aanbrengen van een 9e groep of meer, bijvoorbeeld door het toevoegen van een aansluiting voor een wasdroger en/of keukenapparatuur, is een extra aardlekschakelaar benodigd. Deze optie wordt bij u in rekening gebracht indien uit de totale aanvraag blijkt dat meer dan 8 groepen in uw woning benodigd zijn.</p>	€ 250,00

2.6.00	Laadpaal bij eigen parkeerplaats	N.t.b.
	<p>Op de eigen parkeerplaats wordt een oplaadunit geplaatst van het type Zapcharcher Pro (tenzij anders vermeld)</p> <p>Naast de aanschaf van de oplaadunit zal ook een abonnement van by E-flux afgesloten moeten worden. Dit zit niet in deze optie prijs. De toekomstig op te richten VVE zal dit gaan organiseren.</p> <p>Optie is alleen te kiezen op het moment dat de woning een parkeerplaats heeft.</p>	
2.7.00	Aanpassen schakelmateriaal van Jung AS500 naar Jung LS990	N.t.b.
	<p>Al het schakelmateriaal in de woning wordt uitgevoerd in de serie Jung LS990.</p>	

3. Verwarming en ventilatie**3.4.91 Puls schakelaar t.b.v. afzuigstelsiem (WTW)**

€ 235,00

Een bedrade puls schakelaar tbv afzuigstelsiem (WTW). Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigstelsiem (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt naast de bestaande licht schakelaar geplaatst.

4. Loodgieterswerk

4.0.01	Standaard sanitair toiletruimte Het sanitair in de toiletruimte wordt aangebracht conform de technische omschrijving.	Standaard
4.0.03	Standaard sanitair badkamer Standaard sanitair badkamer	Standaard
4.1.20.xxx	Sanitair via WAREHOUSE Deze optie bevat het gekozen sanitair via WAREHOUSE.	Offerte
4.1.31	Casco toiletruimte begane grond In de toiletruimte op de begane grond komt het wand- en vloertegelwerk, de dorpel, het wandspuitwerk en het sanitair geheel te vervallen. De koudwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd en het plafond spuitwerk wordt aangebracht. De garantie op installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de specificieerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten. Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van ERA Contour B.V. aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling. U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval voor de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.	N.t.b.
4.1.33	Casco badkamer In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, de dorpel, de afwerkvloer, de elektrische radiator en het sanitair geheel te vervallen. De vloerverwarming wordt niet aangebracht. Deze wordt voorzien van een lus bij de deur zodat na oplevering de vloerverwarming op de juiste positie aangebracht kan worden. De koud- en warmwaterleidingen wordt met een stopkraan op de standaard plaats afgemonteerd. De aansluiting voor de elektrische radiator wordt op de standaard plaats aangebracht. De overige elektra punten worden op de standaard plaats afgemonteerd. De garantie op de temperatuur, de installatie en de waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de specificieerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten. Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van ERA Contour B.V. aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling. U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval voor de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.	N.t.b.
4.3.10	Buitenkraan achtergevel In de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	€ 495,00

5. Tegelwerk

5.0.01	Standaard tegelwerk toiletruimte	Standaard
	Het tegelwerk in de toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving: <u>Wandtegel</u> Merk en type. Afmeting en kleur. Voegkleur. Hoogte. <u>Vloertegel</u> Merk en type. Afmeting en kleur. Voegkleur. Hoogte.	
5.0.03	Standaard tegelwerk badkamer	Standaard
	Het tegelwerk in de badkamer wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving: <u>Wandtegel</u> Merk en type. Afmeting en kleur. Voegkleur. Hoogte. <u>Vloertegel</u> Merk en type. Afmeting en kleur. Voegkleur. Hoogte. <u>Douchehoek</u> Afmetingen douchehoek. Verdiept of op afschot.	
5.1.00.xx	Tegelwerk via WAREHOUSE	Offerte
	Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk in de sanitaire ruimtes volgens de tegelofferte van de WAREHOUSE. Referentienummer: Datum offerte:	

6. Keuken

6.1.00 **Standaard keuken installatiepunten** Standaard

De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd.

6.1.10 **Keuken via de showroom - installatie aanpassingen** Offerte

Deze optie geldt bij de keuze voor een keuken via de projectshowroom Bruynzeel en bevat de installatie aanpassingen van de keuken.

Datum koopovereenkomst:
Datum keukentekening:

6.1.20 **Installatie aanpassingen conform opgave koper - basiskosten** Offerte

Indien je geen gebruik maakt van de projectshowroom Bruynzeel is het mogelijk de installatie van de keuken te wijzigen. Hierdoor kan de keuken na de oplevering zonder ingrijpende werkzaamheden door derden geplaatst worden. De keukeninstallatie wordt aangepast naar aanleiding van de door jou verstrekte gegevens.

Om dit te kunnen verzorgen dien je de volgende onderdelen aan ons aan te leveren:

- Een duidelijke tekening (zowel een plattegrond als aanzichten) waarop staat vermeld welke onderdelen wij dienen te verzorgen.
- De onderdelen op deze tekening zijn zowel in horizontale als verticale richting gemaatvoerd, de hoogte is minimaal 100 mm boven de afgewerkte vloer.
- Een omschrijving van de aansluitpunten met onder andere de aansluitwaarden (in kW) van de keukenapparatuur.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, behouden wij het recht om jouw verzoek af te wijzen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de aangeleverde stukken. Wij dragen zorg voor het verstrekken van de gegevens aan alle betrokken partijen en coördineren en controleren dat alle punten conform de tekeningen worden uitgevoerd. Je ontvangt een gespecificeerde offerte voor de aansluitpunten die eventueel verplaatst of extra aangebracht moeten worden.