

Opdrachtbevestiging

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
2.1.00	Extra dubbele wandcontactdoos (duo- horizontaal) Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij op tekening anders aangegeven)	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 265,00
2.1.22	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt standaard wit uitgevoerd (andere kleur is geen optie). Een elektrapunt kan allen worden aangebracht op het metselwerk. Op een andere type gevelbekleding is dit niet mogelijk.	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 295,00
2.3.13	Extra enkelvoudige DATA-aansluiting Een enkelvoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP CAT6E), maar niet aangesloten in de meterkast. De data aansluiting wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij anders op tekening aangegeven).	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 395,00

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
3.4.91	Puls-schakelaar t.b.v. afzuigsysteem (badkamer) Er wordt een bedrade puls schakelaar t.b.v. het afzuigsysteem (WTW) in de badkamer geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigsysteem (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt boven de bestaande lichtschakelaar van de badkamer geplaatst.	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 235,00

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
4.3.10	Buitenkraan In de gevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld/balkonvloer. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. Een buitenkraan kan allen worden aangebracht op het metselwerk. Op een andere type gevelbekleding is dit niet mogelijk. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 540,00
4.3.11	Afvoer tbv bad Het aanbrengen van een afgedopte afvoer t.b.v. het plaatsen van een bad in de badkamer. In een latere fase kan de keuze gemaakt worden of de badkamer door de bouw afgebouwd moet worden (via de Warehouse) of dat er voor casco wordt gekozen. Een warm- en koudwater aansluiting zit niet in deze optie meegenomen. Bij een Warehouse offerte wordt het warm en koud water extra meegenomen en bij casco dien je het zelf aan te brengen Middels een aftakking van een bestaande waterleiding kan dit gerealiseerd worden. De positie douche en wastafel blijven standaard. <i>* De optie om de badkamer via de bouw af te laten bouwen is alleen mogelijk in overleg met je wooncoach omdat dit afhankelijk is van de voortgang van de bouw.</i>	Appartement	Definitief 15-01-2024	1	€ 335,00

6. Keuken

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
----------	---------------------	--------	-------	--------	-------------



Adres

UTRECHT

Project

2402 - De Nieuwe Defensie - Blok 3

Bouwnummer

3.05.381

6.1.00	Standaard keuken installatiepunten 21-10-2022 De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. d.d. 21-10-2022	Appartement	Definitief 15-01-2024	1 Standaard
--------	---	-------------	-----------------------	-------------

Totaalprijs goedgekeurde en definitieve keuzes	€ 2.065,00
--	------------

Opdrachtbevestiging	€ 2.065,00
---------------------	------------

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.